



1914 – 2014

AVISO DE CONVOCATORIA

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 057-SG-2014

ADECUACION Y MANTENIMIENTO SEDE SECCIONAL META – VILLAVICENCIO Y UNIDAD BASICA DE ACACIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: El INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, *atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación* en el Grupo Nacional de Gestión Contractual, ubicado en la Carrera 13 N° 6 A 97, piso 1, Bogotá, D.C., teléfonos: 4-069977 y/o 4-069944, Extensiones: 1827 ó 1869 ó 1829, fax: 1858, correo electrónico: contratacion@medicinalegal.gov.co, allí los Proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del proceso de contratación.

OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO SEDE SECCIONAL META – VILLAVICENCIO Y UNIDAD BASICA DE ACACIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

A continuación se presenta la descripción detallada y completa del objeto a contratar:

DESCRIPCION TECNICA DETALLADA Y COMPLETA - OBRAS SEDE VILLAVICENCIO			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT
I	OBRAS SEDE VILLAVICENCIO META		
I.1	PRELIMINARES		
I.1.1	Desmonte de ventanas en aluminio de 0.60m x 6.00 de longitud.	UN	1,00
I.1.2	Demolición de tarima de 20 cm. de altura, incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	M2	6,00
I.1.3	Demolición de piso y placa en concreto incluye cortes con pulidora, cargue y retiro de escombros hasta botadero autorizado.	M2	12,00
I.1.4	Desmonte de cubierta metálica, soporte de cubierta y dintel metálico, incluye cargue y retiro de escombros hasta botadero autorizado o sitio de depósito.	M2	90,00
I.1.5	Demolición de muros, incluye cargue y retiro de escombros hasta botadero autorizado	M2	22,25
I.1.6	Desmonte de cielo raso existente en zona de laboratorio de dactiloscopia incluye desmonte de estructura, cielo raso, lámparas de iluminación, traslado a depósito y/o botadero o lugar autorizado.	GB	1,00
I.1.7	Desmonte de ventilador axial, incluye el desmonte del punto eléctrico, traslado hasta sitio de depósito.	UN	3,00
I.II	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
I.2.1	Excavación en tierra para instalación de tubería y cajas de inspección H=0.60m, incluye cargue y transporte de material hasta botadero autorizado.	M3	7,50
I.III	HIDROSANITARIAS		
I.3.1	Mantenimiento y limpieza de punto sanitario 4" incluye desmonte y reinstalación aparato sanitario, limpieza y sondeo de tubería de PVC y todos los elementos y materiales necesarios para su funcionamiento. (área de vigilancia)	GB	1,00
I.3.2	Red sanitaria en tubería de 4" incluye relleno en recebo y apisonamiento del material, tubería pvc, accesorios, conexión a caja de inspección, resanes de caja de inspección y todos los elementos y materiales para su construcción.	ML	26,50
I.3.3	Punto sanitario de 2" incluye tubería pvc hasta 1.5 m, accesorios, regatas, resanes, cargue y retiro de escombros hasta botadero autorizado y todos los elementos y materiales para su construcción.	UN	2,00

I.3.4	Caja de inspección de 0.60*0.60 m en ladrillo tolete cocido, con placa de contrapiso de 10 cm. en concreto de 3000 psi, tapa en concreto de 3000 psi con marco y contramarco de 1,1/2 pulgadas y sello de caucho, manijas retractiles, incluye conexión de tubería de red sanitaria, y todos los elementos y materiales necesarios para su construcción y funcionamiento..	UN	1,00
I.3.5	Red hidráulica en tubería de 1/2 pulgada incluye tubería pvc, accesorios, regatas, resanes, cargue y retiro de escombros hasta botadero autorizado y todos los elementos y materiales para su construcción.	ML	4,00
I.3.6	Punto hidráulico en 1/2 pulgada, incluye conexión a red existente, tubería pvc hasta 1.5 m, accesorios, regatas y resanes y demás elementos y materiales para su construcción.	UN	2,00
I.IV	INSTALACIONE ELECTRICAS		
I.4.1	Punto de energía eléctrica normal, incluye toma eléctrica, regatas, resanes, tubería pvc, accesorios, cable 3 x # 12 thhn y todos los elementos y materiales necesarios para su funcionamiento y uso.	UN	2,00
I.4.2	Reubicación de punto eléctrico, incluye regatas resanes y todos los elementos necesarios para la ejecución del ítem	UN	2,00
I.V	RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO		
I.5.1	ESTACION DE TRABAJO		
I.5.1.1	Pacth cord de 10 pies cat. 6A de datos y Voz.	UND	2,00
I.5.1.2	Tomas sencillas cat. 6A RJ 45 (datos)	UND	1,00
I.5.1.3	Tomas sencillas cat. 6A RJ 45 (Voz)	UND	1,00
I.5.1.4	Face Plate para modulo doble cat. 6A RJ 45	UND	1,00
I.5.2	SISTEMA HORIZONTAL		
I.5.2.1	Cable UTP Cat. 6A 4 pares 24 AWG (datos)	MTS	70,00
I.5.2.2	Cable UTP Cat. 6A 4 pares 24 AWG (voz)	MTS	70,00
I.5.2.3	Canaleta plástica 100x45 con división, color blanco	MTS	5,00
I.5.2.4	Tuberias diametros varios según norma para cableado cat. 6A	MTS	50,00
I.5.3	SISTEMA DE ADMINISTRACION		
I.5.3.1	Administración del cableado de datos		
I.5.3.1.1	Tomas sencillas (Jacks) cat. 6A RJ 45 (datos)	UND	1,00
I.5.3.1.2	Patch cord de 3 pies cat. 6A de datos	UND	1,00
I.5.3.2	Administracion del cableado de voz		
I.5.3.2.1	Toma sencillas cat. 6A RJ 45 (Voz)	UND	1,00
I.5.3.2.2	Patch cord de 5 pies cat. 6A para Voz	UND	1,00
I.5.4	PLANOS Y DOCUMENTACION		
I.5.4.1	Certificacion de puntos de datos y voz con soporte impreso y en medio magnético	UND	2,00
I.5.4.2	Plano de planta de cableado impreso tamaño pliego y digitalizado a partir de plano arquitectónico entregado.	GB	1,00
I.5.4.3	Directorio de usuarios, marquillas de tomas lógicas y de patch paneles en acrílico, marquillas de patch cord de administración en los dos extremos.	GB	1,00
I.VI	MAMPOSTERIA		
I.6.1	Muro en bloque incluye elementos de anclaje a estructura existente y todos los elementos y materiales necesarios para su construcción.	M2	78,00
I.6.2	Ajuste de mesón en mármol sobre placa de concreto, incluye corte con pulidora, demolición de muro de soporte (+/-1m2) resane de piso en granito pulido 1m2, y resanes de pañete y pintura	GB	1,00
I.6.3	Placa de concreto de 3000 PSI de 10 cm. de espesor (resane en sitios de demolición) incluye malla electrosoldada M 084 15*15 cm todos los elementos y materiales para su construcción.	M2	16,00
I.6.4	Dintel en concreto de 15 cm. de altura por ancho de muro, incluye 4 varillas de 3/8 y estribos de 3/8 cada 15 cm, mortero 1:3, formaleta y todos los elementos y materiales necesarios para su elaboración y funcionamiento	ML	16,00
I.6.5	Columnetas de 20 cm. por ancho de muro en concreto de 3000 PSI (21 Mpa), incluye fy=60.000 psi " cuatro varillas verticales N° 4y estribos N° 3 cada 15 cm. cerca de las intersecciones y cada 20 cm en la parte central, formaleta y todos los elementos y materiales necesarios para su elaboración y funcionamiento.	ML	37,50
I.VII	CUBIERTAS		
I.7.1	Suministro e instalación de cubierta en asbesto cemento tipo eternit incluye ganchos de sujeción, amarres y demás elementos necesarios para su instalación y uso.	M2	90,00

I.7.2	Suministro e instalación de caballete en fibro cemento, incluye ganchos de sujeción, amares y todos los elementos y materiales necesarios para su instalación y uso.	ML	10,00
I.7.3	Suministro e instalación de cubierta en policarbonato alveolar opal de 0.008 M de espesor incluye conectores, perfiles y cinta antidast, refuerzo de estructura metálica (horizontal) en tubería de lámina galvanizada cal 18 de 2" de diámetro, anticorrosivo y pintura en aceite a 3 manos, tornillos y/o soldara y todos los elementos y materiales necesarios para su construcción y uso. (según diseño)	M2	25
I.VIII	PANETES		
I.8.1	Pañete 1:4, incluye filos, dilataciones, medidas menores a 1 m y todos los elementos necesarios para su ejecución.	M2	160,00
I.8.2	Pañete impermeabilizado 1:3, para resanes en sitio s afectado por humedad, incluye filos, impermeabilizante toxement 1-A, dilataciones, medidas menores a 1 m remoción y limpieza del material afectado y todos los elementos necesarios para su ejecución.	M2	60,00
I.IX	ENCHAPES DE MUROS		
I.9.1	Suministro e instalación de enchape de 0.20*0.30 blanco para muro de cafetería piso 3 incluye retiro del material afectado, conservando características del piso existente y todos los elementos necesarios para su instalación y uso.	M2	5,00
I.X	BASES Y PISOS		
I.10.1	Piso en mortero epóxico de espesor mínimo 4mm, construido con arenas de cuarzo y resinas epóxicas (textura final tipo piel de naranja), color a escoger por el director seccional Meta. Incluye preparación de la superficie, granallado de piso existente, y todos los elementos y materiales para su ejecución.	M2	176,00
I.10.2	Construcción de media caña de 10 x 10 cm. en mortero epóxico construida con arenas de cuarzo y resinas epóxicas (textura final tipo piel de naranja), color a escoger por el Director Seccional Meta. Incluye preparación de la superficie, corte con pulidora en piso y muro para su anclaje y todos los elementos y materiales para su construcción.	ML	98,00
I.10.3	Media caña en granito lavado, incluye corte con pulidora en piso y muro para demolición para la instalación y todos los materiales necesarios para su elaboración.	ML	40,00
I.10.4	Reconstrucción de bordillos de 20*25 cm. en gravilla lavada N° 1 con refuerzo en alambón en u cada 25 cm., conservando características existentes, incluye elementos de anclaje a estructura asistente y todos los elementos y materiales necesario para su construcción uso.	ML	30,00
I.XI	CIELORASOS		
I.11.1	Suministro e instalación de cielo falso en pvc tipo decorline PL 200, incluye dos (2) claraboyas de inspección de 0.60*0.60, desmonte de cielo falso existente, desmonte y montaje de luminarias existentes y todos los elementos y materiales necesarios para su instalación y funcionamiento.	M2	29,50
I.11.2	Suministro e instalación de cielo falso en Dry Wall, incluye estructura de soporte de cielo raso, masillado, cinta de unión, pintura tipo vinilo una mano, desmonte y montaje de luminarias existentes, desmonte de cielo falso existente y todos los elementos y materiales necesarios para su instalación y funcionamiento.	M2	110,00
I.XII	VENTANERIA EN ALUMINIO		
I.12.1	Suministro e instalación de ventanas en aluminio deslizantes, conservando caracterizas y color de la ventanería existente, incluye vidrio incoloro cristal de 5 Mm. con sus respectivos empaques y accesorios, alfajía, chazos y tornillos, sikaflex en contorno y todos los elementos necesarios.	M2	6,00
I.12.2	Ajuste y reinstalación de ventanas desmontadas, incluye acondicionamiento a medidas de vanos de capilla, y todos los elementos y materiales necesarios para la reinstalación y funcionamiento.	ML	6,00
I.XIII	CARPINTERIA METALICA		
I.13.1	Instalación de puerta metálica, (existente.) incluye todos los elementos necesarios para su instalación	UN	2,00
I.13.2	Suministro e instalación de soporte para cubierta en perfil tubería estructural cerrada de 10*4 cm. por 2 Mm. de espesor, incluye soldadura, tortillería, tratamiento con anticorrosivo y pintura esmalte, y demás elementos y materiales necesarios para su instalación y funcionamiento.	M2	90,00
I.13.3	Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada cal 22 de 40 cm de desarrollo, incluye corte con pulidora el muro de anclaje, chazos tornillos y sellado con sikaflex en juntas muro-flanche.	ML	15,00

I.13.4	Suministro e instalación de marco en lámina cal 18 de .90*2.20 m incluye cargue de marco en concreto, bisagras, anticorrosivo wash primer y acabado en pintura conservando color de los marcos existentes.(verificar medidas en el sitio)	UN	2,00
I.13.5	Mantenimiento general de portón de entrada a la unidad (4.00*3.50) incluye desmonte y reinstalación, cambio de rodamientos y/o chumacera (se deben colocar elementos con ejes de diámetro mayor a 1 pulgada), soldadura y cambio de piezas deterioradas, ajuste general, remoción de óxido, anticorrosivo y pintura en aceite a tres manos doble cara (según diseño.)	UN	2,00
I.XIV	PINTURAS		
I.14.1	Pintura en aceite a tres manos incluye resanes con estuco, raspado y pelado de partes afectadas, lijado, bordes y cantos de ventanas, y todos los elementos y materiales para su ejecución. (LAB dactiloscopia y cubierta nueva capilla)	M2	405,00
I.14.2	Pintura para exteriores koraza sobre pañete(a tres manos) color a escoger incluye bordes y cantos de ventanas y todos los elementos y materiales para su ejecución.	M2	253,00
I.XV	VARIOS		
I.15.1	Desmonte, traslado, ajuste y reinstalación de mueble con poceta desde cuarto en edificio morgue hasta laboratorio de dactiloscopia, incluye conexiones a puntos hidráulico y sanitario y todos los elementos necesarios para su instalación y uso.	GB	1,00
I.15.2	Desmonte, traslado, reinstalación y ajuste de puesto de trabajo desde cuarto en edificio morgue hasta laboratorio de dactiloscopia, incluye todos los elementos necesarios para su instalación y uso.	GB	1,00
I.15.3	Traslado y reinstalación de cabina de flujo laminar desde laboratorio de antropología hasta laboratorio de dactiloscopia, incluye elementos y materiales necesarios para su instalación y funcionamiento.	GB	1,00
I.15.4	Corrección humedad de consultorio de odontología, incluye desmonte y reinstalación de aparatos sanitarios, regatas, resanes de pañete y pintura, suministro e instalación de piezas de enchape averiadas, tubería pvc, accesorios y todos los elementos y materiales necesarios para su reparación.(+/- 2.00 m2)	GB	1,00
I.15.5	Encorozado de espacios entre teja y viga canal con mortero, incluye andamio, limpieza de viga canal, transporte de material de desechos y sobrantes hasta botadero autorizado.	ML	40,00
I.15.6	Suministro e instalación de cerramiento anti palomas incluye malla eslabonada malla eslabonada desnuda (hueco de 2 1/4*2 1/4, malla gallinero hueco pequeño, marcos en ángulo metálico de 1" y 1/8 de espesor, platinas de 1/2 ""*1/8 para fijación a marco, anticorrosivo y pintura esmalte color blanco, soldadura, elementos de fijación a muro y/o a placa (tornillos y chazos), herramientas (andamio etc.) y demás elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso.	M2	8,00
I.XVI	ASEO		
I.16.1	Aseo y limpieza general de la obra	GL	1,00
DESCRIPCION TECNICA DETALLADA Y COMPLETA -OBRAS SEDE ACACIAS			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
II	OBRAS SEDE ACACIAS META.		
II.I	PRELIMINARES		
II.1.1	Desmonte de puerta de hoja de 0.90*2.10 m, incluye retiro hasta sitio de depósito.	UN	1,00
II.1.2	Desmonte y reinstalación de cerradura de puerta de entrada sala de consultorio, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución y uso.	GB	1,00
II.1.3	Desmonte de ventana de 1.30*3.0 m.	UN	1,00
II.II	CIMENTACIÓN		
II.2.1	Excavación en tierra para contracción de andén y plataforma.	M3	8,00
II.2.2	Relleno en recebo (B 200) compactado en capas de 5 cm. incluye todos los materiales para su ejecución.	M3	5,50

II.2.3	Placa de contrapiso h=0.10 en concreto reforzado de 2500 PSI, incluye formaleta y demás elementos necesarios para su ejecución.	M3	3,50
II.2.4	Sardinel fundido en sitio en concreto de 2500 PSI de 0.20*0.15 m incluye dilataciones C/2 M, para andén y plataforma.	ML	25,50
II.2.5	Acero de refuerzo para bordillos 2 varillas corrugadas 3/8 en sentido longitudinal y estribos de 15 cm. tipo s de varilla de 1/4 cada 30 cm	KG	37,50
II.2.6	Malla electro soldada (M 084 15*15) para andén y plataforma, con traslapes mínimo de 20 cm.	M2	36,00
II.III	MAMPOSTERÍA		
II.3.1	Alfajía piramidal en concreto reforzado de 2500 PSI incluye dos varillas de 3/8 en sentido longitudinal, formaleta, y todos los elementos necesarios para su ejecución (según diseño)	ML	12,5
II.IV	CUBIERTAS		
II.4.1	Suministro e instalación de cubierta en policarbonato alveolar opal de 2.90*105*0.008 de espesor incluye conectores, perfiles y cinta antidast, estructura metálica (horizontal) en tubería de lámina galvanizada cal 18 de 2" de diámetro, anticorrosivo y pintura en aceite a 3 manos, tornillos y/o soldara y todos los elementos y materiales necesarios para su construcción y uso. (según diseño)	M2	12,5
II.V	PAÑETES		
II.5.1	Pañete impermeabilizado 1:3 para fachada, incluye impermeabilizante, filos, dilataciones, medidas menores a 1 M y todos los elementos necesarios para su ejecución.	M2	24,50
II.VI	ENCHAPES		
II.6.1	Enchape para muros nayarit multicolor acabado rustico, incluye win de remate y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecución	M2	10,00
II.6.2	Enchape en tablón Cúcuta grafilado de 0.30*0.30 con dilataciones en granito lavado en ambos sentidos.	M2	10,00
II.VII	BASES Y PISOS		
II.7.1	Afinado de piso 1:3 para plataforma de espera. incluye pendientado y todos los elementos necesarios para su ejecución y uso,	M2	10,00
II.VIII	CARPINTERÍA METÁLICA Y/ DE MADERA.		
II.8.1	Suministro e instalación de ventana para morgue de 1.30*3.00, incluye vidrio martillado en 5 ml	M2	4,00
II.8.2	Mantenimiento de marco y portón de morgue (2.50*3.00) incluye raspado, lijado, tratamiento con anticorrosivo (1mano) pintura esmalte 2 manos color blanco, engrase de pibotes y demás elementos necesarios para su funcionamiento.	M2	15,00
II.8.3	Mantenimiento general de portón de entrada a la unidad (4.00*3.50) incluye desmonte, y reinstalación cambio de rodamientos y/o chumaceras (diámetro de eje mayos a 1 pulgada), soldadura y cambio de piezas deterioradas, ajuste general anticorrosivo y pintura en aceite a tres manos doble cara	GB	1,00
II.8.4	Suministro e instalación de puerta metálica, de 0.90*2.10 para entrada a sala de espera incluye todos los elementos necesarios para su instalación (verificar medidas en sitio.)	UN	1,00
II.8.5	Mantenimiento y reparación de puerta entamborada de 0.70*2.10 m para baño, incluye cambio de piezas dañadas, ajuste y pintura general.	GB	1,00
II.8.6	Suministro e instalación de estructura metálica (vertical) (tubo AN 4" de diámetro y 2mm de espesor) para pérgola de sala de espera, incluye pintura, platinas de base de 0.30*0.15 m una soldada al tubo y la otra empotrada a la placa de piso, unidas mínimo por 4 pernos de 5/8 de diámetro, (según diseño)	GB	1,00
II.8.7	Suministro e instalación de vidrio de 5mm sand blastin natural, incluye silicona y de más elementos necesarios para su ejecución y uso.	M2	4,00
II.IX	PINTURAS		
II.9.1	Pintura koraza primera calidad para exteriores (tres manos) sobre pañete, incluye materiales y herramientas necesarias para su ejecución (color a escoger por el Coordinador de la Unidad)	M2	80,00
II.9.2	Logo institucional en pintura de aceite 1.10*1.10 con colores y características del logo institucional (según diseño)	GB	1,00
II.X	ASEO		
II.10.1	Aseo y limpieza general de la obra	GB	1,00

MODALIDAD DE SELECCIÓN: La selección del Contratista se realizará a través de la modalidad de **Selección Abreviada Menor Cuantía**, con fundamento en el régimen jurídico aplicable contenido en el legislación y jurisdicción colombiana y se rige por las normas de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013 y las demás normas que la complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del presente proceso de selección.

El numeral 2, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 contempla las reglas aplicables a la modalidad de selección denominada “Selección Abreviada”, en el siguiente sentido: *“La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.”*

Esta modalidad de selección posee varias causales entre ellas está la contratación de menor cuantía y para el caso concreto el literal b. numeral 2, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 59, Capítulo II, Título I del Decreto 1510 de 2013, desarrolla el procedimiento de ésta modalidad.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 22 DE DICIEMBRE DE 2014, a partir de la firma de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato y suscripción del acta de inicio

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTA: Octubre 27 de 2014*
**Esta fecha puede ser susceptible de modificación*

LUGAR DE PRESENTACIÓN OFERTA: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – GRUPO NACIONAL DE GESTION CONTRACTUAL, Carrera 13 N° 6 A 97, piso 1, Bogotá, D.C.

FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA:

Un (1) Original y dos (2) copias, debidamente cerrados y marcados, incluye un CD o DVD con copia fiel de la propuesta en el sobre de la oferta original impresa.

Las propuestas deberán ser presentadas en forma impresa, en **un (1) original y dos (2) copias** (debidamente foliados desde la primera página, con inclusión del índice o tabla de contenido de la oferta, en sobre cerrado, en el que se incluyan todos los documentos y los anexos requeridos, escritas a computador u otro medio mecánico. La propuesta deberá presentarse argollada o legajada.

En caso de presentar documentos con información por ambas caras, deberá numerarse solo la primera cara.

En el sobre exterior deberá escribirse la siguiente información:

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Grupo Nacional de Gestión Contractual
Dirección: Carrera 13 N° 6 A 97, Piso 1°, ciudad Bogotá D.C.
SOBRE No. 1 ORIGINAL (incluye CD o DVD o USB) o COPIAS 1ª. o 2ª.,
ADECUACION Y MANTENIMIENTO SEDE SECCIONAL META – VILLAVICENCIO Y UNIDAD BASICA DE
ACACIAS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Presentada por: (NOMBRE DE LA EMPRESA)
Domicilio: (DIRECCIÓN-CORREO ELECTRONICO-FAX- DEL PROPONENTE)
Representante Legal: (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$112.455.687), incluido AIU e IVA y demás impuestos obligatorios de ley y emolumentos a que haya lugar.

Se cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. DE CDP	PRESUPUESTO	VALOR CDP
SIAF 2945/ SIIF 273714	CTA.2-SUBCTA.0-OBJTO.4-ORD.5-SUB.1-REC.10 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.	\$ 112.455.687.

ACUERDO COMERCIAL: Para el presente proceso de selección la contratación se encuentra cobijada por los Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio que a la fecha de cierre del proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía, cuyo objeto es la **ADECUACION Y MANTENIMIENTO SEDE SECCIONAL META – VILLAVICENCIO Y UNIDAD BASICA DE ACACIAS DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**, se encuentren vigentes de conformidad con lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, así:

ACUERDO COMERCIAL	COBERTURA (Determinar si la entidad se encuentra incluida en la cobertura del acuerdo comercial)	VALOR A PARTIR DEL CUAL ES APLICABLE EL ACUERDO	CUANTIA (Umbrales) Se debe establecer el valor del presupuesto oficial y establecer SI aplica o NO	¿Los bienes / servicios a contratar se encuentran excluidos? En caso que el bien/servicio se encuentre excluido en los numerales del Anexo 4 del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratación. Escribir SI y el numeral.	APLICA PARA LA PRESENTE CONTRATACION	
					SI	NO
Canadá	SI	\$145.556.000	\$112.455.687 NO APLICA	SI NUMERAL 38		X
Chile	SI	\$145.556.000	\$112.455.687 NO APLICA	SI NUMERAL 38		X
Estados Unidos	SI	\$145.556.000	\$112.455.687 NO APLICA	SI NUMERAL 38		X
Liechtenstein y Suiza	SI	\$364.265.000	\$112.455.687 NO APLICA	NO		X
Unión Europea	SI	\$364.265.000	\$112.455.687 NO APLICA	NO		X
Guatemala	SI	No incluye valores	\$112.455.687 SI APLICA	SI NUMERAL 38		X
Honduras	SI	No incluye valores	\$112.455.687 SI APLICA	SI NUMERAL 38		X
Decisión 439 de 1998 Países miembros de la CAN	SI	Independientemente del valor	\$112.455.687 SI APLICA	SI NUMERAL 38		X

***El plazo es reducido para los Acuerdos Comerciales toda vez que el Plan Anual de Adquisiciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la presente vigencia, incluye los bienes/servicios/elementos del presente proceso de selección, se publicó desde el mes de enero en la página de Colombia Compra Eficiente y en consecuencia se da aplicación al Manual M-MACPC-02**

En el presente proceso se dará aplicación a lo descrito en el Capítulo II, Título IV del Decreto 1510 de 2013 sobre incentivos en la contratación pública para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional.

CONVOCATORIA A MIPYMES: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 del Decreto 1510 de 2013, este proceso de selección se podrá limitar a **Mipymes** (mediana empresa), cuando manifiesten interés en participar por lo menos tres (3) **Mipymes nacionales**. La solicitud deberá presentarse por escrito al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, Carrera 13 N° 6 A-97 Piso 1°, Bogotá D.C., o ser enviada por Fax: 4-069977 Ext. 1858, o por Correo Electrónico: contratacion@medicinalegal.gov.co y debe reunir los siguientes requisitos:

- Las Mipymes deberán tener un (1) año de existencia al momento de la convocatoria, para lo cual deberá presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad que sea competente para acreditar su antigüedad.

Certificación expedida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) o con el contador público, según sea el caso, señalando la condición y su tamaño empresarial de conformidad con la ley (Mipymes, número de trabajadores y Activos totales en salarios mínimos mensuales legales vigentes). Se debe allegar la fotocopia de: 1. La tarjeta profesional; y 2. El certificado vigente de antecedentes de su registro como contador.

DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

PARTICIPANTES: Personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, que se encuentren inscritas y clasificados al momento de presentar la propuesta en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal, así como los Consorcios o Uniones Temporales constituidos para tal fin y que cumplan con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1510 de 2013 y el pliego de Condiciones.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
PUBLICACION DEL AVISO DE CONVOCATORIA	Octubre 2 de 2014	Página electrónica www.contratos.gov.co , Portal único de Contratación
PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Octubre 2 de 2014	Página electrónica www.contratos.gov.co , Portal único de Contratación
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	Octubre 2 al 8 de 2014 , hasta las 5:00 p.m. del último día	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, Carrera 13 N° 6A-97 pi 1°, Bogotá, D.C., Fax: 4-069977 Ext. 1858 E-mail: contratacion@medicinalegal.gov.co
PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE MANIFESTACIONES DE INTERES POR PARTE MIPYMES (Art. 152 y 154 del Decreto 1510 de 2013).	Octubre 2 al 8 de 2014 , hasta las 5:00 p.m. del último día	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Carrera 13 No. 6 A 97 piso 1°, Bogotá, D.C. Fax: 4-069977 Ext. 1858. Correo electrónico: contratacion@medicinalegal.gov.co

CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO: Los interesados podrán consultar los documentos del proceso en el **Portal Único de Contratación** www.contratos.gov.co y directamente en las instalaciones del **Grupo Nacional de Gestión Contractual**, ubicado en la carrera 13 No. 6 A 97, piso 1, Bogotá, D.C., Pbx:4-069977 – 4-069944 Extensiones: 1827 ó 1869.

VEEDURÍAS CIUDADANAS: Se convoca a las Veedurías Ciudadanas para realizar acompañamiento y seguimiento dentro de todas las etapas del presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el Artículo 66 Inciso 3 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003.

Bogotá, Octubre de 2014

Proyecto: Alexandra Velásquez Calderón – Profesional GNGCT
Revisó: Lindaaura Chaves Valero – Coordinadora GNGCT