



GRUPO NACIONAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL

AVISO DE CONVOCATORIA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N° 058-SG-2017

OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SAN JORGE DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÀ, D.C., DADO EN PRESTAMO DE USO AL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

DIRECCION: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – Sede ubicada en la Carrera 13 N°6A-97, Bogotá D.C.

La Entidad atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en el Grupo Nacional de Gestión Contractual ubicado en la Carrera 13 N°6A-97, Piso 1°, Bogotá D.C., y/ o en el correo electrónico: contratacion@medicinalegal.gov.co y/o en el número telefónico 4069977 – 4069944 extensión 1828 y/o 1829, en donde los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del proceso de contratación.

ESPECIFICACIONES

ÍTEM	ACTIVIDADES	UN	CANT
1	PRELIMINARES		
1,1	Demolición de acabado de pisos; Incluye corte con pulidora, mortero de nivelación cualquier espesor hasta encontrar placa estructural, cargue y el retiro de escombros a botadero autorizado.	ML	1.00
1,2	Demolición acabado de enchape y pañetes de cualquier espesor. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado. Incluye cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	M2	1.00
1,3	Demolición de mesones en concreto con acabado en cerámica, incluye salpicadero, muros soporte (mochetas), poyos en concreto, media caña, borde en madera, retiro de poceta, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.	M2	51.00
1,4	Desmonte de mesones en madera	ML	3.00
1,5	Desmonte y reinstalación de divisiones de oficina, incluye traslado a lugar indicado por la entidad.	M2	62.00
1,6	Desmonte y reinstalación de puertas a lugar indicado por la entidad.	UN	2.00
1,7	Sellar puntos de desagües y puntos de suministro hidráulicos. incluye regata, cortes con pulidora, resane y tapón	UN	5.00
2	MAMPOSTERÍA		
2,1	Muro en dry wall doble cara, Incluye perfilería, platinas de soporte, cintas, tornillos, masilla, cordón sellante flexible, juntas de control plásticas ("Z" y "U") y tres manos de pintura a base de aceite, todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento.; medidas inferiores a 1.00m	M2	36.00
3	PAÑETES		
3,1	Resane de pañete liso 1:4, en muros donde se retiro los mesones	ML	100.00
4	BASES Y PISOS		
4,1	Suministro e instalación piso en tablón de granito de mármol (grano fino no.2) vibropresado 33x33 cms. pulido sellado y brillado, color igual al existente, tipo alfa o similar.	ML	33.00
4,2	Suministro e instalación piso en tablón de granito de mármol (grano fino no.2) vibropresado 33x33 cms. pulido sellado y brillado, color igual al existente, tipo alfa o similar.	M2	6.00
4,3	Suministro e instalación de guarda escoba recto H=0.10 m igual al existente.	ML	5.00
5	VENTANERÍA DE ALUMINIO		
5,1	Suministro e instalación de puerta batiente elaborada en perfilería de aluminio Aleación AA-6063, temple T-05, acabado anodizado natural mate, sistema batiente pivotada, con marco perfil de 3" x 1 ", naves de puerta y divisor en perfil de 3" x 1 1/2" con receptor incorporado (ALN 1102), pisavidrio a presión plano y vidrio incoloro templado espesor de 6mm, instalado sobre empaques de caucho. Incluye fallebas, pivotes superior e inferior, tensores internos en varilla roscada galvanizada y sellamiento con silicona en áreas externas.	M2	4.60
6	CERRADURAS HERRAJES		
6,1	Suministro e instalación cerradura manija lisa, incluye dos llaves color a escoger	UN	1.00
6,2	Suministro e instalación de cerrojo doble, incluye dos llaves color a escoger	UN	1.00
7	PINTURAS		
7,1	Estuco plástico para muros, incluye filos y dilataciones	ML	100.00
7,2	Suministro e instalación de pintura acrílica lavable a base de agua acabado semi-brillante tres manos para muros (color igual al existente)	ML	100.00
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		



GRUPO NACIONAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL

8,1	Instalaciones Internas		
8,1,1	Tableros de Distribución (suministro completo, montaje, marcación, pruebas y puesta en marcha)		
8,1,1,1	Suministro e instalación de Tablero de distribución enchufable para 12 ctos con espacio para totalizador, barraje de tierra, barra de neutro, puerta y chapa.	UN	1.00
8,1,2	Alimentadores tableros de distribución B.T (Suministro, instalación y conexión)		
8,1,2,1	Suministro e instalación de conductores empalme acometidas en cable de cobre calibre 3x8+8N+8T THHN/THHW, interconexión desde Tablero General TSG hasta Tablero de distribución regulado TRG; (incluye bornas de ponchar estañadas, empalmes tubulares estañados, cinta termoencogible, marcación y demás elementos consumibles para su correcta instalación)	ML	9.00
8,1,2,2	Suministro e instalación de conductores acometida en cable de cobre flexible tipo soldador calibre 3x4+4N+6T TVE, interconexión acometidas de entrada y salida de UPS desde tablero principal "TSG" y tablero de distribución regulado TRG; (incluye bornas de ponchar estañadas, cinta termoencogible, marcación y demás elementos consumibles para su correcta instalación)	ML	6.00
8,1,3	Protecciones B.T. (suministro completo, montaje, pruebas, puesta en marcha)		
8,1,3,1	Suministro e Instalación de Interruptor termomagnético Industrial en caja moldeable con disparador de sobrecarga 3x60A; (incluye accesorios de instalación, terminales, cinta termoencogible y accesorios de fijación).	UN	2.00
8,1,3,2	Suministro e instalación de interruptor tripolar termomagnético enchufable de 40 Amp.	UN	3.00
8,1,3,3	Suministro e instalación de interruptor bipolar termomagnético enchufable de 20-30 Amp.	UN	1.00
8,1,3,4	Suministro e instalación de interruptor monopolar termomagnético enchufable de 20-30 Amp.	UN	5.00
8,1,4	Tuberías (suministro, soportes, marcación, montajes y accesorios)		
8,1,4,1	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit EMT de 1"; (incluye cajas de paso, curvas, accesorios de conexión a bandeja, uniones, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	ML	5.00
8,1,4,2	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit EMT de 3/4"; (incluye cajas de paso, curvas, accesorios de conexión a bandeja, uniones, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	ML	5.00
8,1,4,3	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería flexible tipo americana conduit liquid tight de 1 1/2" alimentador entrada y salida UPS; (incluye uniones, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	ML	4.00
8,1,4,4	Suministro y montaje de canaleta plástica con división 100 x 45 mm dexion o panduit, (Incluye curvas, uniones, tapa, derivaciones, tes y accesorios de fijación)	ML	120.00
8,1,5	Red Normal y Regulada (Incluye suministro completo, montaje, conexonado, pruebas , puesta en marcha)		
8,1,5,1	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente normal en canaleta, grado hospitalario 2P+T 15A 120V, circuito dedicado; (incluye: tomacorriente, cableado en cable trenzado 3x12 AWG, cajas de paso, ensamble de sobreponer en canaleta T-45 LD, grapas, abrazaderas, tapa elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	UN	2.00
8,1,5,2	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente normal empotrado grado hospitalario 2P+T 15A 120V; (incluye, tomacorriente, cableado en cable trenzado 3x12 AWG, tubería conduit PVC de 3/4", cajas de paso, caja 5800, grapas, abrazaderas, tapa elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	UN	4.00
8,1,5,3	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente normal en canaleta, grado hospitalario 2P+T 15A 120V; (incluye: tomacorriente, cableado en cable trenzado 3x12 AWG, cajas de paso, ensamble de sobreponer en canaleta T-45 LD, grapas, abrazaderas, tapa elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	UN	4.00
8,1,5,4	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente normal empotrado 2P+T 15A 120V, circuito dedicado; (incluye, tomacorriente, cableado en cable trenzado 3x12 AWG, tubería conduit PVC de 3/4", cajas de paso, caja 5800, grapas, abrazaderas, tapa elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	UN	1.00
8,1,5,5	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente normal en canaleta, 2P+T 15A 120V; (incluye: tomacorriente, cableado en cable trenzado 3x12 AWG, cajas de paso, ensamble de sobreponer en canaleta T-45 LD, grapas, abrazaderas, tapa elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	UN	20.00



GRUPO NACIONAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL

8,1,5,6	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada color naranja en canaleta, grado hospitalario 2P+T 15A 120V; (incluye: tomacorriente, cableado en cable trenzado 3x12 AWG, cajas de paso, conectores para empalme, ensamble de sobreponer en canaleta T-45 LD, grapas, abrazaderas, tapa elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	UN	2.00
8,1,5,7	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada color naranja en canaleta, 2P+T 15A 120V; (incluye: tomacorriente, cableado en cable trenzado 3x12 AWG, cajas de paso, conectores para empalme, ensamble de sobreponer en canaleta T-45 LD, grapas, abrazaderas, tapa elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	UN	20.00
8,1,5,8	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada color naranja empotrado grado hospitalario 2P+T 15A 120V; (incluye: tomacorriente, cableado en cable trenzado 3x12 AWG, tubería conduit PVC de 3/4", cajas de paso, caja 5800, grapas, abrazaderas, tapa elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	UN	2.00
8,1,5,9	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida especial 120V toma de seguridad NEMA L5-30 alimentación Rack de Comunicaciones. Circuito Regulado; (incluye cableado en cable 3x10 AWG THHN, Cable 12 AWG Tierra física Rack, tubería conduit EMT de 3/4", cajas de paso, conectores, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, tapa y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	UN	1.00
8.2	Equipos Eléctricos		
8,2,1	Sistemas de potencia Ininterrumpida		
8,2,1,1	Suministro e instalación de sistema ininterrumpido de potencia UPS On-line doble conversión con capacidad mínimo de 15 KVA entrada trifásica 3F+N+T, 208-120V, tipo torre, autonomía a plena carga de 10 minutos, dotada de transformador de aislamiento; (incluye elementos y accesorios consumibles para su correcta instalación)	UN	
9	RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO		
9,1	ESTACIÓN DE TRABAJO		
9,1,1	Desmonte del cableado estructurado y demás accesorios requeridos desde los puestos de trabajo hasta los racks de comunicaciones de los pisos mencionados.	GB	1.00
9,1,2	Pach cord de 9 pies cat. 6A U/UTP de datos	UN	87.00
9,1,3	Tomas sencillas cat. 6A U/UTP RJ 45 (datos)	UN	81.00
9,1,4	Tomas sencillas cat. 6A U/UTP RJ 45 (Voz)	UN	6.00
9,1,5	Face Plate para modulo doble cat. 6A U/UTP RJ 45	UN	6.00
9,1,6	Face Plate para modulo Sencillo cat. 6A U/UTP RJ 45	UN	81.00
9,2	SISTEMA HORIZONTAL		
9,2,1	Suministro e instalación Cable U/UTP Cat. 6A 4 pares 24 AWG (datos y Voz)	ML	5260.00
9,2,2	Suministro e instalación de Canaleta plástica 100x45 con división, color blanco y accesorios.	ML	195.00
9,2,3	Suministro e instalación de bandeja portacable tipo malla de 40 cm, con división interior, incluye cable desnudo # 6 para su aterrizaje y todos los accesorios y elementos necesarios de fijación para su perfecta instalación y funcionamiento.	ML	65.00
9,2,4	Suministro e instalación de bandeja portacable tipo malla de 20 cm, con división interior, incluye cable desnudo # 6 para su aterrizaje y todos los accesorios y elementos necesarios de fijación para su perfecta instalación y funcionamiento.	ML	42.00
9,2,5	Tuberías de 2" en EMT, incluye todos sus accesorios y elementos de fijación.	ML	28.00
9,2,6	Suministro e instalación de Caja de paso de 10x10 para cableado categoría 6A PVC	UN	16.00
9,3	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN		
9,3,1	Administración del cableado de datos		
9,3,1,1	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos categoría 6A (incluye las 24 tomas para datos)	UN	4.00
9,3,1,2	Suministro e instalación de organizador de cables de 2 unidades de rack	UN	4.00
9,3,1,3	Patch cord de 3 pies cat. 6A U/UTP de datos.	UN	81.00
9,3,2	Administración del cableado de voz		
9,3,2,1	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos categoría 6A U/UTP (incluye las 24 tomas para voz)	UN	1.00
9,3,2,2	Suministro e instalación de organizador de cables de 2 unidades de rack	UN	1.00
9,3,2,3	Patch cord de 5 pies cat. 6A U/UTP para Voz	UN	6.00
9,3,3	Gabinete		



GRUPO NACIONAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL

9,3,3,1	Gabinete cerrado de 39 U, 180cmx 61cmx67cm en aluminio con 2 organizadores de cable vertical, con 2 multitomas para datos y 2 bandejas ventiladas porta equipos, pintura electrostática color negro, puerta delantera en acrílico con llave, rejillas de ventilación, y su aterrizaje.	UN	1.00
9,3,3,2	Suministro e instalación de Sistema de Puesta a Tierra para sistema de comunicaciones, incluye 1 varilla de cobre de 5/8" x 2,4m, cable de cobre desnudo 2/0 AWG, excavación manual, obra civil, tratamiento químico favigel o hidrosolta, caja de inspección 30x30cm con marco electrosoldado y pintura anticorrosiva y todos aquellos elementos necesarios para su adecuada instalación y puesta en funcionamiento	UN	1.00
9,4	PLANOS Y DOCUMENTACIÓN		
9,4,1	Certificación de puntos de datos y voz con soporte impreso y en medio magnético.	UN	87.00
9,4,2	Plano de planta de cableado impreso y digitalizado a partir de plano arquitectónico entregado	GB	2.00
9,4,3	Directorio de usuarios, marquillas de tomas lógicas y de patch paneles en acrílico, marquillas de patch cord de administración en los dos extremos, Rack, bandejas de Fibra, Strip Telefónicos .	GB	2.00
9,4,4	apertura de pasamuro para pase de bandeja portacables y canaleta de cableado y eléctrico. Dimensiones 35 cm x 20 cm. Incluye pañete, estuco y pintura en vinilo a dos manos.	GB	2.00
10	MOBILIARIO		
10,1	Suministro e instalación superficie de trabajo en madera aglomerada 25 mm, ancho de 0.60 M, acabado en laminado de alta presión formica F-8, color gris Humo en la cara superior y con foil o backer en la cara inferior, los cantos deben ser rectos termo fundidos (NO pegados) en el mismo color de la superficie de trabajo, con apoyo a piso por costados en lamina col rollad calibre 18 con pintura electrostática color gris que tengan punteras plásticas con niveladores diseño a escoger, incluye faldón en lamina Coll Roll calibre 20 micro perforado, doblado en U en la parte inferior para dar rigidez, este debe cubrir la vista desde la parte frontal del puesto de trabajo, el alto mínimo del faldón será de 0,4 m, incluye pasa cables con tapa (de ser necesario), soportes y todos los elementos necesarios para su perfecta instalación	ML	87.50
10,2	Suministro e instalación superficie de trabajo a 45° en madera aglomerada 25 mm, dimensiones 0.85 M x 0.85 M, acabado en laminado de alta presión formica F-8, color gris humo en la cara superior y con foil o backer en la cara inferior, los cantos deben ser rectos termo fundidos (NO pegados) en el mismo color de la superficie de trabajo, con apoyo a piso por costados en lamina col rollad calibre 18 con pintura electrostática color gris que tengan punteras plásticas con niveladores diseño a escoger, incluye pasa cables con tapa, soportes y todos los elementos necesarios para su perfecta instalación. Según diseño y especificaciones.	UN	45.00
10,3	Suministro de cajonera metálica en acero Coll Roll cal. 18, dimensiones 48 cm de frente, 48 cm de fondo y 70 cm de altura o altura que se ajuste a las medidas del puesto de trabajo, acabado en pintura electrostática gris micro texturizado mate. Las cajoneras deben tener dos (2) gavetas y un cajón archivador, todos con correderas extensibles full extensión y con capacidad de carga 80 lb y tope, incluye cerradura frontal que permita asegurar todas las gavetas mediante sistema de trampa (con mínimo dos llaves), con cuatro rodachinas de vinilo para piso duro (una en cada extremo de la base). Según diseño y especificaciones.	UN	45.00
10,4	Suministro de sillas ergonómicas tipo secretarial de elevación neumática, espaldar alto, base pentagonal con rodachinas ajuste a la altura y profundidad del espaldar, uso semipesado, acojinamiento en poliuretano tapizados en paño color a escoger.	UN	45.00
10,5	Suministro de silla interlocutora ergonómica uso pesado, asiento y espaldar en polipropileno inyectado con protección U.V. color a escoger, asiento con espuma inyectada grosor 5 cm y densidad mínima 40 tapizado en textil de alta resistencia y fácil mantenimiento, paño polipropileno 100%, tejido plano tipo Dobby, color a definir (Hilat S.A., familia Jacquard, o similar) con apresto en látex pegue total con grapa, estructura cuatro patas apilable en tubería redonda col rollad de 7/8" Cal 14, electro soldado por mig con pintura electrostática color gris, con tapones internos en polipropileno inyectado	UN	24.00
10,6	Adquisición e instalación de mesa de reuniones para salas de juntas circular de diámetro de 1.00 mt. por 0,75 mt. de alto, elaboradas en madera aglomerada 25 mm, acabado en laminado de alta presión formica F-8, color a escoger por el Instituto en la cara superior y con foil o backer en la cara inferior, los cantos deben ser rectos termo fundidos (NO pegados) en el mismo color de la superficie de trabajo, con apoyo a piso en lamina col rollad calibre 18 con pintura electrostática color gris que tengan punteras plásticas con niveladores.	UN	1.00
10,7	Suministro e instalación de mesas con superficie en acero inoxidable, de 0.90 x 0.90 m. h= 0.72 m. con bordes redondeados estructura en tubo oval de 1/2" y ángulo de 1 1/2" pintura electrostática, color a escoger (cafetería)	UN	2.00
10,8	Suministro e instalación sillas con patas tipo mono concha en polipropileno, estructura 4 patas en tubo redondo de acero cr de ø 3/4". cal, 16.	UN	8.00



GRUPO NACIONAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL

10,9	Suministro e instalación de estantería semipesada calibre 16 de 0.92 mts de frente por x 0.40 mts de fondo x 2.00 mts de alto, refuerzos diagonales en los dos sentidos en lamina cold rolled calibre 16, incluye seis (6) entrepaños, pintura electrostática color a escoger, la estantería deberá estar anclada a muros e interconectada en la parte superior por medio de perfiles metálicos.	UN	28.00
------	--	----	-------

MODALIDAD DE SELECCIÓN: La selección del Contratista se realizará a través de la modalidad de Selección Abreviada Menor Cuantía, con fundamento en el régimen jurídico aplicable contenido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 1082 de 2015 y las leyes Civiles y Comerciales, y demás, normas que adicionen, complementen o regulen las condiciones del objeto de la contratación.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
PUBLICACION DEL AVISO DE CONVOCATORIA	NOVIEMBRE 24 DE 2017	Página electrónica www.colombiacompra.gov.co , Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP.
PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	NOVIEMBRE 24 DE 2017	Página electrónica www.colombiacompra.gov.co , Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP.
PUBLICACION PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES	NOVIEMBRE 24 DE 2017	Página electrónica www.colombiacompra.gov.co , Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP.
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 1º DE DICIEMBRE DE 2017 HASTA LAS 5:00 P.M. DEL ÚLTIMO DÍA	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, Carrera 13 N°6A-97 piso 1º, Bogotá, D.C., Fax: 4-069977 Ext. 1858 Correo electrónico: contratacion@medicinalegal.gov.co

CONSULTA Y OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES: El Proyecto de Pliego de Condiciones y los Estudios Previos estarán a disposición para consulta, acceso y observaciones en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co, y directamente en las instalaciones del Grupo Nacional de Gestión Contractual del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ubicado en la Carrera 13 N°6A-97, Piso 1º, Bogotá D.C., en Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será hasta el 29 de diciembre de 2017, previo perfeccionamiento, legalización y cumplimiento de los requisitos de ejecución y acta de inicio la cual será suscrita entre los funcionarios encargados de ejercer la supervisión del contrato por parte del Instituto y el Contratista.

FECHA DE APERTURA: *4 de diciembre de 2017

FECHA DE CIERRE: *12 de diciembre de 2017 Hora: 10:00 a.m.

LUGAR APERTURA Y CIERRE: Sede Grupo Nacional de Gestión Contractual
Carrera 13 N°6 A - 97, Piso 1º en Bogotá D.C.

**Estas fechas son susceptibles de modificación.*

VEEDURÍA CIUDADANA: En cumplimiento de lo dispuesto en la ley, las veedurías ciudadanas son aquí convocadas para que puedan desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual, en el presente proceso de selección.

PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$280.258.683,80), incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones obligatorios de ley y demás emolumentos a que haya lugar.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

En el presente proceso de selección podrán presentar propuesta personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, individualmente, en consorcio, o en unión temporal, que estén inscritos en el Registro Único de Proponentes de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones.

CONVOCATORIA PARA LIMITAR EL PROCESO DE SELECCIÓN A MIPYMES

El presente proceso no tiene convocatoria a MIPYME, dado el valor del presupuesto.

INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO.

DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:

Para el presente proceso de selección, la contratación se encuentra cobijada por los Acuerdos Comerciales o Tratados de Libre Comercio que a la fecha de cierre del presente proceso de selección, se encuentren vigentes de conformidad con lo establecido en la Subsección 1, Sección 4, Capítulo 2, Título 1, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación.

De acuerdo con las directrices del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de Contratación M-MACPC-12 expedido por “Colombia Compra Eficiente”, www.colombiacompra.gov.co y el análisis realizados por el Instituto, para el presente proceso aplican los Tratados de Libre Comercio de acuerdo con la tabla siguiente:



GRUPO NACIONAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL

	ACUERDO COMERCIAL	COBERTURA (Determinar si la entidad se encuentra incluida en la cobertura del acuerdo comercial)	VALOR A PARTIR DEL CUAL ES APLICABLE EL ACUERDO	CUANTÍA (Umbrales)Se debe establecer el valor del presupuesto oficial y establecer SI aplica o NO aplica	Los bienes / servicios a contratar se encuentran excluidos? En caso que el bien/servicio se encuentre excluido en los numerales del anexo 4 del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratación. Escribir SI y el numeral	APLICA PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN	
						SI	NO
ALIANZA PACÍFICO	CHILE(PLAZO 30 DÍAS)	SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 163.842.000	\$ 105.528.176,00 NO APLICA	NO		X
			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN \$ 16.384.153.000	\$ 174.730.507,80 NO APLICA			
	PERÚ(PLAZO 30 DÍAS)	SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 311.290.000	\$ 105.528.176,00 NO APLICA	NO		X
			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN \$ 16.384.153.000	\$ 174.730.507,80 NO APLICA			
	MÉXICO	NO	NO APLICA Aplica solamente para la rama ejecutiva y organismos de control				X
TRIÁNGULO NORTE	CANADÁ PLAZO 30 DÍAS)	SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 172.701.000	\$ 105.528.176,00 NO APLICA	NO		X
			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN \$ 21.301.857.000	\$ 174.730.507,80 NO APLICA			
	CHILE (PLAZO 10 DÍAS)	SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 160.816.000	\$ 105.528.176,00 NO APLICA	NO		X
			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN \$ 16.081.602.000	\$ 174.730.507,80 NO APLICA			
	COSTA RICA (PLAZO 30 DÍAS)	SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 172.701.000	\$ 105.528.176,00 NO APLICA	NO		X
			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN \$ 16.389.628.000	\$ 174.730.507,80 NO APLICA			
	ESTADOS AELC (PLAZO 10 DÍAS)	SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 533.848.000	\$ 105.528.176,00 NO APLICA	NO		X
			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN \$ 21.301.857.000	\$ 174.730.507,80 NO APLICA			
	ESTADOS UNIDOS (PLAZO 30 DÍAS)	SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 172.701.000	\$ 105.528.176,00 NO APLICA	NO		X
			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN \$ 16.389.628.000	\$ 174.730.507,80 NO APLICA			
	UNIÓN EUROPEA (PLAZO 30 DÍAS)	SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 558.839.000	\$ 105.528.176,00 NO APLICA	NO		X
			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN \$ 21.493.810.000	\$ 174.730.507,80 NO APLICA			
	COREA	NO	NO APLICA Aplica solamente para la rama ejecutiva y organismos de control				X
	MÉXICO	NO	NO APLICA Aplica solamente para la rama ejecutiva,organismos de control, universidades y organismos autónomos				X
	EL SALVADOR	NO	NO APLICA Aplica solamente para las entidades estatales excepto (a) las Entidades Estatales con régimen de contratación especial (distinto a la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007), y (b) las Entidades Estatales pertenecientes a las ramas legislativa y judicial				X
	GUATEMALA	SI	VALOR DE LA MENOR CUANTÍA DEL INMLYCF \$ 331.972.650	\$ 105.528.176,00 (BIENES Y SERVICIOS) NO APLICA	NO	X	
				\$ 174.730.507,80 (SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) NO APLICA			
	HONDURAS	NO	NO APLICA Aplica solamente para Ministerios y Entidades Estatales adscritas a éstos, excepto el Inviás				x
	DECISIÓN 439 DE 1998	SI	Independientemente del valor	\$ 105.528.176,00 (BIENES Y SERVICIOS) SI APLICA	NO	X	



GRUPO NACIONAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL

	Países miembros de la CAN			\$ 174.730.507,80 (SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) SI APLICA			
NOTA: Teniendo en cuenta que el presente proceso se encuentra publicado en el Plan Anual de Adquisiciones, los plazos establecidos en el cronograma se encuentran acordes con los previstos en los acuerdos para los cuales aplica conforme al Manual de Colombia Compra Eficiente. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO: Los interesados podrán consultar los documentos del proceso en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co y directamente en las instalaciones del Grupo Nacional de Gestión Contractual, ubicado en la carrera 13 No. 6 A 97, piso 1, Bogotá, D.C., teléfonos: 4-069977 – 4-069944 Extensiones: 1828 ó 1829. VEEDURÍAS CIUDADANAS: Se convoca a las Veedurías Ciudadanas para realizar acompañamiento y seguimiento dentro de todas las etapas del presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el Artículo 66 Inciso 3 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003.							

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2017