



AVISO DE CONVOCATORIA

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 28-SG-2016

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: El INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en el Grupo Nacional de Gestión Contractual, ubicado en la Carrera 13 N° 6 A 97, piso 1, Bogotá D.C., PBX:4-069977 y/o 4-069944, Extensiones: 1876 ó 1829, fax: 1858, correo electrónico: contratacion@medicinalegal.gov.co, allí los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del proceso de contratación.

Objeto: RENOVACION PUESTOS DE TRABAJO SEDE CENTRAL BOGOTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

RENOVACIÓN PUESTOS DE TRABAJO SEDE CENTRAL BOGOTÁ DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES				
DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y DETALLADA DEL OBJETO A CONTRATAR				
ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PISO	No.	SEXTO PISO		
6	1	PRELIMINARES		
6	1.1	Desmante de divisiones de oficina existentes en cualquier material, hasta 1.55 m de altura, incluye desmante de cableado, canalettería y traslado al sitio de almacenamiento provisional dentro de la sede.	M2	71,00
6	1.2	Desmante de puestos de trabajo (incluye superficie recta y a 45 grados) y mobiliario, gabinetes de pared, archivadores, incluye el traslado y reubicación y/o reinstalación en el lugar indicado por el Instituto.	UND	15,00
6	1.3	Retiro de alfombra existente - incluye desmante de guardaescobas. Incluye traslado de alfombra a botadero autorizado	M2	167,00
6	2	INSTALACIONES ELECTRICAS		
6	2,1	Instalaciones Internas		
6	2,1,1	Tableros de Distribución (suministro completo, montaje, marcación, pruebas y puesta en marcha)		
6	2,1,1,1	Suministro e instalación de Tablero Plastico de sobreponer para 12 ctos, incluye: Peine trifásico,barraje de tierra, barraje de neutro, riel omega, 2 frenos para riel, 3 conectores para los cables de acometida para instalación en los breakers de riel y peine.	un	1,00
6	2,1,2	Alimentadores tableros de distribución B.T (Suministro, instalación y conexión)		
6	2,1,2,1	Suministro e instalación de conductores acometida en cable de cobre calibre 3x8+6N+8T LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), interconexión Tableros cuarto eléctrico; (incluye bornas de ponchar estañadas, cinta termoencogible, marcación y demas elementos consumibles para su correcta instalación)	ml	6,00
6	2,1,3	Protecciones B.T. (suministro completo, montaje, pruebas, puesta en marcha)		
6	2,1,3,1	Suministro e instalación de interruptor tripolar termomagnético enchufable de 50Amp.	un	1,00
6	2,1,3,2	Suministro e instalación de interruptor monopolar termomagnético enchufable de 20-30 Amp.	un	2,00
6	2,1,3,3	Suministro e instalación de interruptor monopolar termomagnético para riel de 20-30 Amp. 10kA	un	6,00
6	2,1,4	Tuberías (suministro, soportes, marcación, montajes y accesorios)		
6	2,1,4,1	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tuberia conduit EMT de 3/4" alimentadores tableros; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demas elementos consumibles para su correcta instalación).	ml	40,00

6	2,1,4,2	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería flexible tipo americana conduit liquid tight de 3/4" conexiones en cuarto técnico; (incluye uniones, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	ml	10,00
6	2,1,5	Red Normal y Regulada (Incluye suministro completo, montaje, conexionado, pruebas , puesta en marcha)		
6	2,1,5,1	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V 2P+T 15A para tomacorriente regulada color naranja tierra aislada en canaleta; (incluye tomacorriente, cableado en cable trenzado 3x12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), cajas de paso, conectores para empalme, ensamble de sobreponer en canaleta T-45 LD, abrazaderas, tapa, elementos de fijación, conductor de continuidad, marcación de salidas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	un	10,00
6	2,1,5,2	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida en canaleta 120V alimentación impresoras circuitos dedicados; (incluye, tomacorriente tierra aislada, cableado en cable trenzado 3x12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), cajas de paso, conectores para empalme, ensamble de sobreponer en canaleta T-45 LD, abrazaderas, tapa, elementos de fijación, conductor de continuidad, marcación de salidas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	un	9,00
6	2,1,5,3	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V 2P+T 15A para tomacorriente normal color blanco en canaleta; (incluye tomacorriente, cableado en cable trenzado 3x12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), cajas de paso, conectores para empalme, ensamble de sobreponer en canaleta T-45 LD, abrazaderas, tapa, elementos de fijación, conductor de continuidad, marcación de salidas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	un	10,00
6	2,1,5,4	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación barraje puesta a tierra 1/4X2X20 con aisladores, incluye cable soldador N° 6 (10 mts), terminales, y todos los accesorios para su correcta instalación. (Busbar telecomunicaciones)	un	1,00
6	3	CABLEADO ESTRUCTURADO		
6		RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO		
6	3.1	ESTACION DE TRABAJO		
6	3.1.1	Pach cord de 9 pies cat. 6A de datos	UND	47,00
6	3.1.2	Tomas sencillas cat. 6A RJ 45 (datos)	UND	32,00
6	3.1.3	Tomas sencillas cat. 6A RJ 45 (Voz)	UND	19,00
6	3.1.4	Face Plate para modulo doble cat. 6A RJ 45	UND	19,00
6	3.1.5	Face Plate para modulo Sencillo cat. 6A RJ 45	UND	9,00
6	3.2	SISTEMA HORIZONTAL		
6	3.2.1	Suministro e instalación Cable UTP Cat. 6A 4 pares 24 AWG (datos y Voz)	ML	3.150,00
6	3.2.2	Suministro e instalación de cable multipar de 25 pares para telefonía análoga, el cual interconectar la regleta del strip del 6 piso y el patch panel categoria 5E a instalar.	ML	15,00
6	3.2.3	Suministro e instalación de Canaleta plástica 100x45 con división, color blanco y accesorios.	ML	49,00
6	3.2.4	Suministro e instalación de bandeja portacable tipo malla de 30 cm, con división interior, incluye cable desnudo # 6 para su aterrizaje y todos los accesorios y elementos necesarios de fijación para su perfecta instalación y funcionamiento. Debe ser totalmente compatible con el sistema existente en la sede.	ML	5,00
6	3.2.5	Tuberías de 2" en EMT, incluye todos sus accesorios y elementos de fijación.	ML	28,00
6	3.2.6	Suministro e instalación de Caja de paso de 10x10 para cableado categoria 6A PVC.	UND	10,00
6	3.2.7	Suministro e instalación de Cinta doble faz de 3/4 color blanca para fijación de canaleta.	ML	39,00
6	3.3.	SISTEMA DE ADMINISTRACION		
6	3.3.1	Administración del cableado de datos		
6	3.3.1.1	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos categoria 6A (incluye las 24 tomas para datos)	UND	1,00
6	3.3.1.2	Suministro e instalación de organizador de cables de 2 unidades de rack	UND	1,00
6	3.3.1.3	Patch cord de 3 pies cat. 6 de datos.	UND	28,00
6	3.3.2	Administración del cableado de voz		

6	3.3.2.1	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos categoría 5E (incluye las 24 tomas para voz análogo, el cual estaría conectado con el cable multipar, hacia la regleta de strip telefónico del mismo piso.)	UND	1,00
6	3.3.2.2	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos categoría 6A (incluye las 24 tomas para voz).	UND	1,00
6	3.3.2.3	Suministro e instalación de organizador de cables de 2 unidades de rack	UND	1,00
6	3.3.2.4	Patch cord de 5 pies cat. 6A para Voz	UND	19,00
6	3.4	DOCUMENTACION		
6	3.4.1	Certificación de puntos de datos y voz con soporte impreso y en medio magnético.	UND	47,00
6	3.4.2	Directorio de usuarios, marquillas de tomas lógicas y de patch paneles en acrílico, marquillas de patch cord de administración en los dos extremos, Rack, bandejas de Fibra, Strip Telefonicos .	GL	1,00
6	4	PISOS		
6	4.1	Alistado de piso en mortero 1 :4	M2	5,00
6	4.2	Suministro e instalación de alfombra modular, tráfico comercial alto, tipo hybrid, 576,4 gr, color a escoger. Incluye todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su perfecta instalación y funcionamiento.	M2	183,00
6	4.3	Suministro e instalación de guardaescoba en pvc color negro, de 8 cm. de alto, especificación y diseño igual o similar al existente en el sexto piso.	ML	36,00
6	4.4	Arreglo de perforaciones y retiro de cajas eléctricas a piso existentes.	GL	1,00
6	5	ESTUCO Y PINTURA		
6	5.1	Estuco plástico: Incluye filos, dilataciones, cantos y cartera de vanos, resanes y cualquier medida inferior a 1 m.	M2	3,00
6	5.2	Suministro y aplicación de pintura superlavable Vinilo o similar tipo 1 a dos manos para muros interiores, (color a escoger), incluye resanes en estuco plástico. Incluye filos, dilataciones, cantos, carteras de vanos y esquineros plásticos	M2	128,00
6	7	MOBILIARIO Y OTROS		
6	7.1	Suministro e instalación superficie de trabajo recta en material aglomerado de partículas de madera tipo tablex de 30 mm de espesor, con acabado en laminado plástico, de 0,51 m de ancho, con cantos en pvc rígidos termofijados, soportes a piso para cada superficie en estructuras en acero CR con acabado exterior en pintura por aplicación electrostática, color y modelo igual al existente en el sexto piso. Incluye canaleta interna y ducto troquelado a superficie para conexiones eléctricas, voz y datos, fabricado en acero CR y tapa superior en aluminio con escobilla suave en fibras de PVC para paso de cableado. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su perfecta instalación y funcionamiento. Verificar medidas en sitio	ML	22,00
6	7.2	Suministro e instalación superficie de trabajo a 45° de 0,77 m x 0.77 m, en material aglomerado de partículas de madera tipo tablex de 30 mm de espesor, con acabado en laminado plástico, con cantos en pvc rígidos termofijados, sopsortes a piso para cada superficie en estructuras en acero CR con acabado exterior en pintura por aplicación electrostática, color igual al existente en el sexto piso. Incluye orificio troquelado a superficie para paso de cableado de conexiones eléctricas, voz y datos, Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su perfecta instalación y funcionamiento.	UNID	11,00
6	7.3	Suministro e instalación de división media altura igual o similar a la existente, en vidrio templado de 10 mm, seccionado en módulos de aproximadamente 1,00 M de ancho por 1.60 M de alto; con estructura principal tubular redonda en acero inoxidable, anclada a piso. Los vidrios llevarán película Sand Blasting escarchada de 2 micras - diseño igual al existente; incluye accesorios de anclaje herrajes en acero inoxidable tipo pie de amigo en piso y muro y demás elementos necesarios para perfecta instalación y funcionamiento. Verificar medidas en sitio	M2	47,00
6	7.4	Suministro e instalación de división media altura igual o similar a la existente, en vidrio templado de 10 mm, seccionado en módulos de aproximadamente 1,00 M de ancho por 1.10 M de alto; con estructura principal tubular redonda en acero inoxidable, anclada a piso. Los vidrios llevarán película Sand Blasting escarchada de 2 micras - diseño igual al existente; incluye herrajes en acero inoxidable tipo pie de amigo en piso y muro; Incluye todos los elementos para su perfecta instalación y funcionamiento. Verificar medidas en sitio	M2	6,50

6	7.5	Suministro e instalación de archivador bajo superficie, con dos cajones y un cajón archivador, con rodachinas, de 0.48 m. de profundidad X 0.68 m. de alto X 0.48 m. de ancho, fabricado en lámina de acero cold rolled, con acabado total en pintura electrostática y adicionalmente el acabado del frente de archivador enchapado en laminado plástico, (color igual a los existentes en el sexto piso), con correderas enganchadas a las estructuras, con la posibilidad de soportar hasta 35 lb, con correderas full extensión, frentes con manija embebida y sistema de cerradura importado que asegura con una sola llave todos los cajones (dos llaves por cerradura). Incluye todos los elementos para su perfecta instalación y funcionamiento.	UND	11,00
6	7.6	Suministro e instalación de almacenamiento aéreo (gabinete de pared) para anclaje a muro por medio de perforaciones y mecanismo de enganche por perfiles de sujeción al muro. Cuerpo metálico en lámina de acero cold rolled acabado total en pintura por aplicación electrostática, y adicionalmente el acabado del frente en laminado plástico (color igual a los existentes en el sexto piso), manijas en inyección de aluminio acabado mate. Dimensiones: de 90 cms de largo x 35 cms de fondo x 40 cms de alto. Incluye todos los elementos para su perfecta instalación y funcionamiento.	UND	3,00
6	7.7	Suministro e instalación de módulo de almacenamiento de dimensiones: 70 cms de ancho x 70 cms de alto x 50 cms de profundidad, con cuerpo y frente metálico en lámina de acero cold rolled, enchapado en laminado plástico, canto rígido color a escoger; entrepaño interno en lamina acero cold rolled, acabado pintura por aplicación por aplicación electrostática, con ajuste interno de altura, sistema de cerradura importado con llave y copia único; dos puertas, manijas de agarre en aluminio inyectado atornillado y fijo. Incluye todos los elementos para su perfecta instalación y funcionamiento.	UND	6,00
6	7.8	Suministro e instalación de módulo de almacenamiento de dimensiones: 90 cms de ancho x 70 cms de alto x 50 cms de profundidad, con cuerpo y frente metálico en lámina de acero cold rolled, enchapado en laminado plástico, canto rígido color a escoger; entrepaño interno en lamina acero cold rolled, acabado pintura por aplicación por aplicación electrostática, con ajuste interno de altura, sistema de cerradura importado con llave y copia único; dos puertas, manijas de agarre en aluminio inyectado atornillado y fijo. Incluye todos los elementos para su perfecta instalación y funcionamiento.	UND	4,00
6	7.9	Suministro e instalación de mueble con entrepaños de 0.325 m de profundidad por 1.55 m de frente, en material aglomerado de partículas de madera tipo tablex de 30 mm de espesor, con acabado en laminado plástico, color igual al de las superficies de trabajo existentes en el sexto piso, con cantos en pvc rígidos termofijados, soportes y anclajes a muros existentes para cada entrepaño. El mueble incluye cuatro puertas de 2.01 m de alto x 0.39 m de ancho en material aglomerado de partículas de madera tipo tablex de 30 mm de espesor, con acabado en laminado plástico, color igual al de las superficies de trabajo existentes en el sexto piso. Incluye sistema de cerradura tipo mueble con dos llaves, manijas de agarre en aluminio inyectado atornillado y fijo y todos los elementos y accesorios necesarios para su perfecta instalación y funcionamiento. Verificar medidas en sitio. Ver detalle 1	UNID	1,00
6	7.10	Reinstalación divisiones de oficina hasta 1.55 m. de altura.	M2	30,00
6	7.11	Suministro e instalación de persiana vertical con lamas en tela poliester de 9 cm de ancho (color a escoger) sujetas y colgadas de un riel o cabezal en aluminio (color a escoger) de 4.5 cm. de ancho x 2.7 cm. de alto, con desplazamiento a través del riel mediante sistema de lengüetas. Las lamas deben girar sobre su propio eje (rotación) y deben poder desplazarse tanto a la derecha como a la izquierda y hacia los extremos. El número mínimo de lamas por metro lineal debe ser de 13 ó 14 y el traslape entre lamas debe estar entre 0.5 cm. y 1 cm. aproximadamente, incluye cadenilla para el manejo de giro de las lamas y cordel para el control manual de desplazamiento de las mismas. Incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su perfecta instalación y funcionamiento. Verificar medidas en sitio.	M2	23,50
6	7.12	Suministro e instalación de mini persiana horizontal metálica simulación madera (color a escoger), compuesta por laminillas delgadas en aluminio con temple full hard H-28 para aleación 6011, con acabado en pintura electrostática; de 2.5 cm. de ancho x 0.18 mm. de espesor, sostenidas horizontalmente por medio de una escalerilla en poliester, con 50 laminillas por metro y traslape entre laminillas de 5.0 mm. Accionamiento manual por medio de cordeles en poliester y por medio de un bastón resistente en acrílico tratado con aditivos resistentes a los rayos ultravioleta, suficientemente largo para la correcta y cómoda manipulación. Debe contar con control de izaje y freno en policarbonato con ruedas dentadas en bronce y barras separadoras para el cordel. Incluye cabezal en lámina cold rolled con pintura electrostática (color a escoger) y perfiles en lámina cold rolled con pintura electrostática (color a escoger), cordeles en poliester, terminales de los bastones, tapas de freno, inclinador en policarbonato con piñon sin fin en este mismo material y todos los demás elementos y accesorios necesarios para su perfecta instalación y funcionamiento. Verificar medidas en sitio.	M2	12,00
PISO	No.	SÉPTIMO PISO		
7	1	PRELIMINARES		
7	1.1	Desmonte y reinstalación de puertas existentes en vidrio templado- incluye mantenimiento y todos los trabajos, accesorios y elementos necesarios para su perfecto funcionamiento	UND	2,00

7	1.2	Apertura de orificios en cielo raso en dry wall para instalación de luminarias 60 x 60 y balas ahorradoras de 11 vatios, según muestras. Incluye todos los trabajos, materiales, accesorios y elementos necesarios para la posterior instalación de las luminarias (no incluye instalación de luminarias).	UND	13,00
7	1.3	Apertura de pasamuro para pase de canaleta de cableado y eléctrico. Dimensiones 35 cm x 20 cm. Incluye pañete, estuco plástico y pintura en vinilo tipo 1 a dos manos	GL	1,00
7	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
7	2,1	Instalaciones Internas		
7	2,1,1	Tableros de Distribución (suministro completo, montaje, marcación, pruebas y puesta en marcha)		
7	2,1,1,1	Suministro e instalación de Tablero Plastico de sobreponer para 12 ctos, incluye: Peine trifásico,barraje de tierra, barraje de neutro, riel omega, 2 frenos para riel, 3 conectores para los cables de acometida para instalación en los breakers de riel y peine.	un	1,00
7	2,1,2	Alimentadores tableros de distribución B.T (Suministro, instalación y conexión)		
7	2,1,2,1	Suministro e instalación de conductores acometida en cable de cobre calibre 3x8+6N+8T LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), interconexión Tableros cuarto eléctrico; (incluye bornas de ponchar estañadas, cinta termoencogible, marcación y demas elementos consumibles para su correcta instalación)	ml	6,00
7	2,1,3	Protecciones B.T. (suministro completo, montaje, pruebas, puesta en marcha)		
7	2,1,3,1	Suministro e instalación de interruptor tripolar termomagnético enchufable de 50Amp.	un	1,00
7	2,1,3,2	Suministro e instalación de interruptor monopolar termomagnético enchufable de 20-30 Amp.	un	3,00
7	2,1,3,3	Suministro e instalación de interruptor monopolar termomagnético para riel de 20-30 Amp. 10kA	un	7,00
7	2,1,4	Tuberías (suministro, soportes, marcación, montajes y accesorios)		
7	2,1,4,1	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería conduit EMT de 3/4" alimentadores tableros; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demas elementos consumibles para su correcta instalación).	ml	10,00
7	2,1,5	Red Normal y Regulada (Incluye suministro completo, montaje, conexionado, pruebas , puesta en marcha)		
7	2,1,5,1	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V 2P+T 15A para tomacorriente regulada color naranja tierra aislada en canaleta; (incluye tomacorriente, cableado en cable trenzado 3x12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), cajas de paso, conectores para empalme, ensamble de sobreponer en canaleta T-45 LD, abrazaderas, tapa, elementos de fijación, conductor de continuidad, marcación de salidas y demas elementos consumibles para su correcta instalación).	un	10,00
7	2,1,5,2	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida en canaleta 120V alimentación impresora circuitos dedicados; (incluye, tomacorriente tierra aislada, cableado en cable trenzado 3x12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), cajas de paso, conectores para empalme, ensamble de sobreponer en canaleta T-45 LD, abrazaderas, tapa, elementos de fijación, conductor de continuidad, marcación de salidas y demas elementos consumibles para su correcta instalación).	un	3,00
7	2,1,5,3	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida a 120V 2P+T 15A para tomacorriente normal color blanco en canaleta; (incluye tomacorriente, cableado en cable trenzado 3x12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), cajas de paso, conectores para empalme, ensamble de sobreponer en canaleta T-45 LD, abrazaderas, tapa, elementos de fijación, conductor de continuidad, marcación de salidas y demas elementos consumibles para su correcta instalación).	un	9,00
7	2,1,5,4	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación barraje puesta a tierra 1/4X2X20 con aisladores, incluye cable soldador N° 6 (10 mts), terminales, y todos los accesorios para su corresta instalación. (Busbar telecomunicaciones)	un	1,00
7	2,1,6	Salidas de Iluminación		
7	2,1,6,1	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para iluminación; (incluye tomacorriente monofásico doble 2P+T, 15A-120V, cableado en cable 3x12 AWG, tubería conduit EMT de 3/4",conductor de continuidad cajas de paso, cable encauchetado 3x14 AWG, Clavija 15A, conectores para empalme, soporteria necesaria, perfiles riel chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, marcación y demas elementos consumibles para su correcta instalación).	un	13,00

7	2,1,6,2	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo; (incluye interruptor, cableado en cable 2x12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen), conductor de continuidad tubería conduit EMT o PVC de 3/4", cajas de paso, conectores para empalme, soportera necesaria, perfiles de riel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).	un	3,00
7	3	CABLEADO ESTRUCTURADO		
7		RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO		
7	3.1	ESTACION DE TRABAJO		
7	3.1.1	Patch cord de 9 pies cat. 6A de datos	UND	20,00
7	3.1.2	Tomas sencillas cat. 6A RJ 45 (datos)	UND	12,00
7	3.1.3	Tomas sencillas cat. 6A RJ 45 (Voz)	UND	8,00
7	3.1.4	Face Plate para módulo doble cat. 6A RJ 45	UND	9,00
7	3.1.5	Face Plate para módulo Sencillo cat. 6A RJ 45	UND	1,00
7	3.2	SISTEMA HORIZONTAL		
7	3.2.1	Suministro e instalación Cable UTP Cat. 6A 4 pares 24 AWG (datos y Voz)	ML	800,00
7	3.2.2	Suministro e instalación de Canaleta plástica 100x45 con división, color blanco y accesorios.	ML	27,00
7	3.2.3	Suministro e instalación de bandeja portacable tipo malla de 30 cm, con división interior, incluye cable desnudo # 6 para su aterrizaje y todos los accesorios y elementos necesarios de fijación para su perfecta instalación y funcionamiento. Debe ser totalmente compatible con el sistema existente en la sede.	ML	25,00
7	3.3	SISTEMA DE ADMINISTRACION		
7	3.3.1	Administración del cableado de datos		
7	3.3.1.1	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos categoría 6A (incluye las 24 tomas para datos)	UND	1,00
7	3.3.1.2	Suministro e instalación de organizador de cables de 2 unidades de rack	UND	1,00
7	3.3.1.3	Patch cord de 3 pies cat. 6 de datos.	UND	12,00
7	3.3.2	Administración del cableado de voz		
7	3.3.2.1	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos categoría 6A (incluye las 24 tomas para voz)	UND	1,00
7	3.3.2.2	Suministro e instalación de organizador de cables de 2 unidades de rack	UND	1,00
7	3.3.2.3	Patch cord de 5 pies cat. 6A para Voz	UND	8,00
7	3.4	DOCUMENTACION		
7	3.4.1	Certificación de puntos de datos y voz con soporte impreso y en medio magnético.	UND	20,00
7	3.4.2	Directorio de usuarios, marquillas de tomas lógicas y de patch paneles en acrílico, marquillas de patch cord de administración en los dos extremos, Rack, bandejas de Fibra, Strip Telefónicos.	GL	1,00
7	4	ESTUCCO Y PINTURA		
7	4.1	Suministro y aplicación de pintura superlavable Vinilo o similar tipo 1 a dos manos para muros interiores, (color a escoger), incluye resanes en estuco plástico. Incluye filos, dilataciones, cantos, carteras de vanos y esquineros plásticos	M2	55,00
7	6	MOBILIARIO		
7	6.1	Suministro e instalación superficie de trabajo recta en aglomerado de partículas de madera tipo tablero de 30 mm de espesor, enchapada en fórmica (color igual al existente en el séptimo piso), con cantos en pvc rígidos termofijados (color a escoger), de 0.52 m. de ancho según diseño. Incluye un apoyo a piso (diseño a escoger) por cada superficie y todos los elementos necesarios para su perfecta instalación y funcionamiento	ML	11,50
7	6.2	Suministro e instalación superficie de trabajo recta en aglomerado de partículas de madera tipo tablero de 30 mm de espesor, enchapada en fórmica (color igual al existente en el séptimo piso), con cantos en pvc rígidos termofijados (color a escoger), de 0.60 m. de ancho según diseño. Incluye un apoyo a piso (diseño a escoger) por cada superficie y todos los elementos necesarios para su perfecta instalación y funcionamiento	ML	2,00

7	6.3	Suministro e instalación superficie de trabajo a 45° para computador en aglomerado de partículas de madera tipo tablex de 30 mm de espesor, enchapada en fórmica (color igual al existente en el séptimo piso) con cantos en pvc rígidos termofijados (color a escoger), de 0.76 m. x 0.76 m. según diseño. Incluye un apoyo a piso (diseño a escoger), incluye orificio pasacables y todos los elementos necesarios para su perfecta instalación y funcionamiento	UN	9,00
7	6.4	Suministro e instalación de división mixta (vidrio y baldosas), sistema lay in o similar , altura 1.30 metros, espesor de 7 cm. mínimo con estructura metálica coll rolled con acabado en pintura electrostática, zócalo o ducto para las instalaciones en la parte inferior con altura mínima de 12 cms con divisiones interiores que permitan separar el cableado eléctrico y el de voz y datos. Las tapas deberán encajar sobre los elementos metálicos o por medio de enganches sobre cremalleras metálicas; incluye troqueles para instalación de tomas eléctricas (reguladas y no reguladas) voz y datos. El sistema debe permitir el cableado o descableado sin el desarme de las divisiones. Paneles aglomerados tapizados en fórmica color igual o similar al existente, con elementos de sujeción por medio de cremalleras metálicas. Panel superior vidrio doble de 5mm templado o laminado transparente. Deberán verificarse en el sitio la totalidad de las medidas de las medidas de los planos suministrados por el instituto, con el fin de adaptarlos a su propio sistema y así garantizar un perfecto montaje. Especificación igual a las divisiones existentes en el 7 piso. Ver detalle 3	M2	9,00
7	6.5	Suministro e instalación de división en estructura metálica coll rolled de 2,80 mts. de alto sistema lay in o similar de altura total con acabado en pintura electrostática en color gris tornado, con una modulación de 0.35 mts. de altura x ancho variable, vidrio templado o laminado de 5mm transparente (en el módulo superior y en los dos inferiores) y vidrio laminado de 5mm con película de vinilo traslucido (en los módulos intermedios); con zócalo o ducto para las instalaciones en la parte inferior con altura mínima de 17 cms con divisiones interiores que permitan separar el cableado eléctrico y el de voz y datos (en caso de ser necesario, las tapas deberán encajar sobre los elementos metálicos o por medio de enganches sobre cremalleras metálicas; incluye troqueles para instalación de tomas eléctricas (reguladas y no reguladas) voz y datos. El sistema debe permitir el cableado o descableado sin el desarme de las divisiones, paneles aglomerados tapizados en fórmica color igual o similar al existente, con elementos de sujeción por medio de cremalleras metálicas. Panel superior vidrio doble de 5mm templado o laminado transparente las medidas de las divisiones deberán verificarse en el sitio de acuerdo con las medidas de los planos suministrados por el instituto, con el fin de adaptarlos a su propio sistema y así garantizar un perfecto montaje. Deberán anclarse superiormente a la estructura existente para rigidizar su estructura. Especificación igual a las divisiones existentes en el 7 piso. Ver detalle 2	M2	17,00
7	6.6	Suministro e instalación de archivador bajo superficie, con dos cajones y un cajón archivador, con rodachinas, de 0.48 m. de profundidad X 0.68 m. de alto X 0.48 m. de ancho, fabricado en lámina de acero cold rolled, con acabado total en pintura electrostática (color igual a los existentes en el séptimo piso), con correderas enganchadas a las estructuras, con correderas full extensión, frentes con manija embebida y sistema de cerradura tipo mueble que asegure con unas sola llave (dos llaves por cerradura). Incluye todos los elementos para su perfecta instalación y funcionamiento.	UN	9,00
7	6.7	Suministro de sillas ergonómicas tipo secretarial de elevación neumática, espaldar alto, base pentagonal con rodachinas ajuste a la altura y profundidad del espaldar, uso semipesado, acojinamiento en poliuretano tapizados en paño color a escoger	UN	11,00

VER ANEXO: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO PUBLICADO EN EL SECOP

MODALIDAD DE SELECCIÓN: La selección del Contratista se realizará a través de la modalidad de Selección Abreviada Menor Cuantía, con fundamento en el régimen jurídico aplicable contenido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 1082 de 2015 y las leyes Civiles y Comerciales, y demás, normas que adicionen, complementen o regulen las condiciones del objeto de la contratación.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución es de **SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO**, previo perfeccionamiento, legalización y cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del acta de inicio la cual será suscrita entre los funcionarios encargados de ejercer la supervisión del contrato por parte del **INSTITUTO**, y el **CONTRATISTA**.

Los tiempos para la ejecución de las actividades del contrato serán los siguientes:

Piso séptimo: Cuarenta y cinco (45) días calendario, contados desde la fecha de iniciación del contrato.

Piso sexto: Treinta (30) días calendario, posteriores a la ejecución de las actividades del séptimo piso

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTA: *5 de Septiembre de 2017
(*ÉSTA FECHA ES SUSCEPTIBLE DE CAMBIO).

LUGAR DE PRESENTACIÓN OFERTA: EI INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – GRUPO NACIONAL DE GESTION CONTRACTUAL, Carrera 13 N° 6 A 97, piso 1, Bogotá, D.C.

FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA:
Un (1) original **incluye CD o DVD o USB con la copia fiel e íntegra de la propuesta original** impresa y **dos (2) copias impresas**, con la documentación de contenido jurídico, financiero, técnico, de experiencia y económico.

SOBRES: (ORIGINAL Y DOS COPIAS)

El **SOBRE No. 1 ORIGINAL DE LA PROPUESTA Y LAS DOS (2) COPIAS**, deben presentarse en medio magnético y/o físico deben presentarse impresas, debidamente argolladas o legajadas y foliadas desde la primera página, con inclusión del índice o tabla de contenido de la oferta y todos los documentos y anexos requeridos. Igualmente, deberá presentarse fiel **COPIA DEL ORIGINAL EN CD o DVD o USB**.

En caso de presentar documentos con información por ambas caras, deberá numerarse solo la primera cara.

El sobre deberá encontrarse identificado como **DOCUMENTOS JURIDICOS, FINANCIEROS Y TECNICOS**.

El **SOBRE No. 2: (ORIGINAL PROPUESTA ECONÓMICA Y CD O DVD o USB) SOBRE CERRADO Y MARCADO Y MEDIO MAGNÉTICO**. Incluirá únicamente la Propuesta Económica de la oferta **Anexo No. 14**

El sobre deberá encontrarse identificado como **SOBRE No. 2. PROPUESTA ECONOMICA “ABRIR SOLO EN AUDIENCIA PUBLICA DE ADJUDICACIÓN”**.

En el exterior del sobre deberá escribirse la siguiente información:

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Secretaría General - Grupo Nacional de Gestión Contractual
Dirección: Carrera 13 No. 6A-97, Piso 1°, Bogotá D.C.

ORIGINAL, COPIAS Y MEDIO MAGNETICO (CD o DVD o USB copia fiel de la propuesta)
DE LA PROPUESTA PARA LA
SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA CONTRATACIÓN DE
MENOR CUANTÍA No. 28–SG-2017

RENOVACION PUESTOS DE TRABAJO SEDE CENTRAL BOGOTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Presentada por: (NOMBRE DE LA EMPRESA)
Domicilio: (DIRECCIÓN-CORREO ELECTRÓNICO-FAX- DEL PROPONENTE)
Representante Legal: (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado para la contratación es de **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE. (\$233.099.476,21)**, incluido AIU e IVA, demás impuestos obligatorios de ley y emolumentos a que haya lugar, así como así como gastos de transporte y distribución entre otros.

El INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

SIIF	PRESUPUESTO	VALOR CDP
2779	PROG.2999-SUBP.0800-PROY.2-REC.11 INVERSION – MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL	\$233.099.476,21

DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:

Para el presente proceso de selección la contratación se encuentra cobijada por los Acuerdos Comerciales o Tratados de Libre Comercio que a la fecha del cierre del presente proceso de selección, se encuentran vigentes, de conformidad con lo establecido en la Subsección 1, Sección 4, Capítulo 2, Título 1, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación.

	ACUERDO COMERCIAL	COBERTURA (Determinar si la entidad se encuentra incluida en la cobertura del acuerdo comercial)	VALOR A PARTIR DEL CUAL ES APLICABLE EL ACUERDO	CUANTÍA (Umbrales) Se debe establecer el valor del presupuesto oficial y establecer SI aplica o NO	Los bienes / servicios a contratar se encuentran excluidos? En caso que el bien/servicio se encuentre excluido en los numerales del anexo 4 del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratación. Escribir SI y el numeral	APLICA PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN	
						SI	NO
ALIANZA PACÍFICO	CHILE (PLAZO 30 DÍAS)	SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 163.842.000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION \$ 16.384.153.000	\$233.099.476,21 SI APLICA	NO	X	
	PERU (PLAZO 30 DÍAS)	SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 311.290.000 SERVICIOS DE	\$233.099.476,21	NO		X

			CONSTRUCCION \$ 16.384.153.000	NO APLICA			
	MEXICO	NO	NO APLICA (Aplica solamente para la rama ejecutiva y organismos de control)				X
	CANADÁ (PLAZO 30 DÍAS)	SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 172.701.000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION \$ 21.301.857.000	\$233.099.476,21 SI APLICA	NO	X	
	CHILE (PLAZO 10 DÍAS)	SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 160.816.000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION \$ 16.081.602.000	\$233.099.476,21 SI APLICA	NO	X	
	COSTA RICA (PLAZO 30 DÍAS)	SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 172.701.000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION \$ 16.389.628.000	\$233.099.476,21 SI APLICA	NO	X	
	ESTADOS AELC (PLAZO 10 DÍAS)	SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 533.848.000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION \$ 21.301.857.000	\$233.099.476,21 NO APLICA	NO		X
	ESTADOS UNIDOS (PLAZO 30 DÍAS)	SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 172.701.000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION \$ 16.389.628.000	\$233.099.476,21 SI APLICA	NO	X	
	UNIÓN EUROPEA (PLAZO 30 DÍAS)	SI	BIENES Y SERVICIOS \$ 558.839.000 SERVICIOS DE CONSTRUCCION \$ 21.493.810.000	\$233.099.476,21 NO APLICA	NO		X
	COREA	NO	NO APLICA Aplica solamente para la rama ejecutiva y organismos de control				X
	MEXICO	NO	NO APLICA Aplica solamente para la rama ejecutiva, organismos de control, universidades y organismos autónomos				X
TRIÁNGULO NORTE	EL SALVADOR	NO	NO APLICA Aplica solamente para las entidades estatales excepto (a) las Entidades Estatales con régimen de contratación especial (distinto a la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007), y (b) las Entidades Estatales pertenecientes a las ramas legislativa y judicial				X
	GUATEMALA	SI	VALOR DE LA MENOR CUANTÍA DEL INML y CF \$331.972.650	\$233.099.476,21 NO APLICA	NO		X
	HONDURAS	NO	NO APLICA Aplica solamente para Ministerios y Entidades Estatales adscritas a éstos, excepto el Inviás				X
	DECISIÓN 439 DE 1998 Países miembros de la CAN	SI	Independientemente del valor	\$233.099.476,21 SI APLICA	NO	X	

CONVOCATORIA PARA LIMITAR EL PROCESO DE SELECCIÓN A MIPYMES

En el presente proceso se dará aplicación a lo descrito en la Parte 2, Título 1, Capítulo 2, Sección 4, Subsección 2, del Decreto 1082 de 2015, sobre incentivos en la contratación pública para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional.

CONVOCATORIA A MIPYMES: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, este proceso de selección se podrá limitar a **Mipymes**, cuando manifiesten interés en participar por lo menos tres (3) **Mipymes nacionales**. La solicitud deberá presentarse por escrito al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, Carrera 13 N° 6 A-97 Piso 1°, Bogotá D.C., o ser enviada por Fax: 4-069977 Ext. 1858, o por Correo Electrónico: contratacion@medicinalegal.gov.co y debe reunir los siguientes requisitos:

- Las Mipymes deberán tener mínimo un (1) año de existencia al momento de la convocatoria, para lo cual deberá presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad que sea competente para acreditar su antigüedad.
- Certificación expedida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) o con el contador público, según sea el caso, señalando la condición y su tamaño empresarial de conformidad con la Ley (Mipymes, número de trabajadores y Activos totales en salarios mínimos mensuales legales vigentes). Se debe allegar la fotocopia de: 1. La tarjeta profesional; y 2. El certificado vigente de antecedentes de su registro como contador.

DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

PARTICIPANTES: Personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, que se encuentren inscritas, calificadas y clasificadas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal, así como los Consorcios o Uniones Temporales constituidos para tal fin y que cumplan con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, el pliego de Condiciones y además guías / manuales/ conceptos / circulares de la Agencia Colombia Compra

CLASIFICADOR DE BIENES Y/O SERVICIOS – UNSPSC (Decreto 1082 de 2015):

El proponente deberá estar inscrito al momento de presentar la propuesta en el Registro Único de Proponentes – RUP – de la Cámara de Comercio respectiva, de conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, en por lo menos una de las siguientes combinaciones que se describen a continuación y cumplimiento de lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 **Y DEBERÁ ESTAR EN FIRME PARA LA FECHA DE ADJUDICACIÓN.**

CLASIFICADOR DE BIENES Y/O SERVICIOS – UNSPSC (Decreto 1082 de 2015):

El proponente debe estar clasificado en por lo menos una de las siguientes combinaciones de los siguiente códigos:

Códigos requeridos (721015 y 561115) o (721029 y 561115) o (721211 y 561115)

Clasificación UNSPSC: 72101500				
GRUPO F	Segmento 72	Familia 10	Clase 15	Producto 00
Servicios	Servicios de edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Construcciones e instalaciones	Servicios de apoyo para la construcción.	
Clasificación UNSPSC: 72102900				
GRUPO F	Segmento 72	Familia 10	Clase 29	Producto 00
Servicios	Servicios de edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Construcciones e instalaciones	Servicios de mantenimiento y y reparación de instalaciones	
Clasificación UNSPSC: 72121100				
GRUPO F	Segmento 72	Familia 12	Clase 11	Producto 00
Servicios	Servicios de edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	Servicios de construcción de edificaciones no residenciales	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina	
Clasificación UNSPSC: 56111500				
GRUPO E	Segmento 56	Familia 11	Clase 15	Producto 00
Productos de Uso Final	Muebles, Mobiliario y Decoración	Muebles comerciales e industriales	Sitios de trabajo y paquetes para la oficina	

En caso de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes deberán estar inscritos al momento de presentar propuesta en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio respectiva en donde conste que se encuentran clasificados en los códigos UNSPSC en por lo menos uno de los tres (3) códigos descritos anteriormente de “Servicios de edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” y así mismo, al menos uno de sus miembros clasificado en el código “Muebles, mobiliario y decoración” y en firme para la fecha de, aclarando que e adjudicación.

Notas:

- Se dará cumplimiento al contenido de las Circulares Externas No. 12 del 5 de mayo de 2014 sobre Clasificador de Bienes y Servicios y No. 13 del 13 de junio de 2014 sobre Subsanción de requisitos y documentos que no otorgan puntaje, de Colombia Compra Eficiente (Según aplique).
- Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicación No.13001-23-31-000-1999-00113-01 (25804) - Acción de Controversias Contractuales del 26 de febrero de 2014 Consejero Ponente: Enrique Gil Botero) y sentencia del

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Radicación No. 25000-23-26-000-1996-12809-01 (27.986) del 12 de noviembre de 2014 Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. (Según aplique).

- Sentencia 51376 de 2015 del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Radicación No. 850012331000201100109 01 (51376) – Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho del 26 de noviembre de 2015. Consejero Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa. (Según aplique).

Para el presente proceso se aceptará hasta el tercer nivel tal como lo establece el Decreto 1082 de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales, deben solicitar la codificación UNSPSC hasta el tercer nivel.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
PUBLICACION DEL AVISO DE CONVOCATORIA	Agosto 11 de 2017	Página electrónica www.colombiacopra.gov.co . Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP.
PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Agosto 11 de 2017	Página electrónica www.colombiacopra.gov.co . Sistema Electrónico de Contratación Pública.
PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	Agosto 11 de 2017	Página electrónica www.colombiacopra.gov.co . Sistema Electrónico de Contratación Pública.
PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	Agosto 11 al 17 de 2017, Hasta las 5:00 P.M del último día	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Carrera 13 No. 6 A 97 piso 1°, Bogotá, D.C. Fax: 4-069977 Ext. 1858. Correo electrónico: contratacion@medicinalegal.gov.co
MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR PARA LIMITAR CONVOCATORIA A MIPYMES (Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015)	Agosto 11 al 17 de 2017, Hasta las 5:00 P.M del último día	Correo electrónico: contratacion@medicinalegal.gov.co o enviando oficio y documentos solicitados al Grupo Nacional de Gestión Contractual del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a la Carrera 13 N° 6A-97, Piso 1°, de Bogotá, D.C., de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. o mediante FAX al PBX: 4-069977 / 44 Extensión 1858.

CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO: Los interesados podrán consultar los documentos del proceso en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP - www.colombiacopra.gov.co y directamente en las instalaciones del Grupo Nacional de Gestión Contractual, ubicado en la carrera 13 No. 6 A 97, piso 1, Bogotá, D.C., PBX: 4-069977 – 4-069944 Extensiones: 1829-1876.

VEEDURÍAS CIUDADANAS: Se convoca a las Veedurías Ciudadanas para realizar acompañamiento y seguimiento dentro de todas las etapas del presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el Artículo 66 Inciso 3 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003.

BOGOTA D.C., 11 de Agosto de 2017

Proyectó: Alexandra Velasquez Calderón - Profesional Grupo Nacional de Gestión Contractual.-
Revisó: Andrea Milena Patiño Pinilla - Coordinadora Grupo Nacional de Gestión Contractual.-